

6. 工事場所の補正

諸経費を算出する場合、工事場所によって経費率が補正されます。

工事場所による補正は、「しない」も含めて、6通りの選択肢があります。

↳右図を参照

しない
市街地
山間僻地及び離島
地方部-一般交通等の影響あり
地方部-一般交通等の影響なし
市街地-大都市の特性を考慮

指定は⑤の「共通仮設費補正」で選択すれば、⑦の「現場管理費補正」も連動します。

⑤と⑦がどこに加算されるか、下図を参照して下さい。

当初)			
名称	金額	選択内容	率
経費年度		2012_10	
工事種類		土木工事	
工事区分		道路改良工事	
支給品額			
無償貸付機械等評価額			
事業損失防止施設費		自動計算	
PC桁等購入費			
鋼桁、門扉等の工場原価			
直工に含まれる処分費	①	自動計算	
準備費に含まれる処分費	②	自動計算	
その他諸経費計算除外金額	③		
現場、一般管理費対象額除外金額	④		
共通仮設費補正	⑤	市街地	0.02
イメージアップ経費補正	⑥	市街地	0.015
共通仮設費補正(被災地)		しない	
現場管理費補正(被災地)		しない	
現場管理費補正(工事場所)	⑦	市街地	0.015
現場管理費補正(工事期間)		しない	
現場管理費補正(冬期)		しない	
一般管理費補正(前払金支出割合)	⑧	しない	
一般管理費補正(契約保証)	⑨	しない	
直接工事費	1,000,000	自動計算	
共通仮設費	147,000		
共通仮設費率額	147,000	自動計算(千円丸め)	0.1478
イメージアップ経費率額	⑩	計算しない	
共通仮設費積上額	⑪		
純工事費	⑫ 1,147,000		
現場管理費	355,000	自動計算(千円丸め)	0.3103
工事原価	⑬ 1,502,000		
一般管理費等	215,000	自動計算(丸めなし)	0.1438
処分費	⑭	固定金額	
スクラップ控除	⑮	固定金額	
契約保証費	⑯	固定金額	
工事価格	1,717,000	自動計算(千円丸め)	
消費税	85,850		0.05
総工事価格	1,802,850	自動計算	

率
0.1278
0.2953
0.1438
0.05

工事場所補正の無い経費率

「共通仮設費補正」として⑤の率が加算されます。

「現場管理費補正」として⑦の率が加算されます。実際には、再計算された純工事費から率を再計算し、⑦が加算されます。